Technische rider The Big Fun Showband

Podium / speelplek

- Afmeting speelplek minimaal 8 x 4 meter; comfortabel is 10 x 5 meter.
- Bij buitenoptredens dient de organisatie er voor te zorgen dat er een deugdelijke overkapping aanwezig is voor de band en de ‘zaalmixer’.
- In verband met op- en afbouwwerkzaamheden dient een goede podiumverlichting aanwezig te zijn.
- In geval van aanwezigheid van een los podium dient dit stevig en goed verankerd te zijn. Eventuele losse podiumdelen dienen stevig aan elkaar gekoppeld te zijn.
- Het podium dient goed toegankelijk te zijn per deugdelijke trap met leuning.
- Nabij het podium dienen minimaal 2 parkeerplaatsen voor auto’s / vrachtwagens van The Big Fun Showband gereserveerd te zijn vóór, tijdens en na het optreden. In geval van een podium in de open lucht dient dit overdekt te zijn en voldoende bescherming te bieden tegen de weersomstandigheden.
  Note: Eventuele schade aan apparatuur, instrumenten e.d., ontstaan door een ondeugdelijke podiumbescherming tegen de weersomstandigheden komt voor rekening van contractant 2 (zie overeenkomst).
- De speelplek dient in verband met de opbouwwerkzaamheden uiterlijk 4 uur voor aanvang van het optreden geheel ontruimd te zijn. Bij grote optredens (groter dan geluids- en lichtset 2; zie tarievenlijst) is meer tijd nodig voor opbouw (in overleg).

zaalmixer

- Er dient ca. 2 bij 3 meter te worden gereserveerd voor een zaalmixer op 10..30 meter voor het podium. Bij voorkeur recht tegenover het podium, maar deze kan eventueel ook aan de zijkant of in de hoek van de locatie geplaatst worden. Ook deze plek dient overdekt te zijn en voldoende bescherming te bieden tegen de weersomstandigheden.
  Note: Eventuele schade aan apparatuur, ontstaan door een ondeugdelijke bescherming van de zaalmixerplek tegen de weersomstandigheden komt voor rekening van contractant 2 (zie overeenkomst).
- Van de zaalmixerplek lopen verschillende kabels naar het podium. Deze kunnen langs de muur over de grond of via het plafond (in geval van zaal of tent) worden gelegd. In geval van een plein zullen deze kabels bij voorkeur verhoogd worden aangebracht om te voorkomen dat bij overrijden van auto's / vrachtwagens deze kabels worden beschadigd.

Algemeen

- Stroomvoorziening minimaal 3 x 32A (t/m geluids- en lichtset 2; daarboven in overleg). In geval de aansluiting van de stroomvoorziening op meer dan 20 meter van het podium is verwijderd, dient dit vooraf gemeld te worden aan The Big Fun Showband.
  Note: Eventuele schade aan apparatuur, instrumenten e.d., ontstaan door een ondeugdelijke stroomvoorziening, stroomuitval, e.d. komt voor rekening van contractant 2 (zie overeenkomst). Bij het in gebreke blijken van de stroomvoorziening waarbij The Big Fun Showband niet in staat is de overeenkomst na te komen dient de volledige gage voldaan te worden (zie overeenkomst).
- Na het optreden is ca. 1½ uur nodig voor het afbouwen van de geluids- en lichtset (t/m geluids- en lichtset 2; zie tarievenlijst). Bij grote optredens (groter dan geluids- en lichtset 2; zie tarievenlijst) is meer tijd nodig voor afbouw (in overleg). Het afbouwen van de installatie start ca. 10 minuten na afloop van het optreden.
- Vanaf ca. 1 uur voor het optreden vindt een soundcheck plaats met de gehele band. Vanaf ca. een kwartier voor het optreden zullen de muzikanten het podium verlaten.
- In geval van een optreden op een verdieping of kelder dient een lift aanwezig en beschikbaar te zijn tijdens op- en afbouw van de geluids- en lichtinstallatie.
- Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon van The Big Fun Showband.